

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

แผ่นที่ 1/1

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง.ถนนลาดยางสายเคียนซา 202 (หลังโรงพยาบาล)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา

ประมาณการเมื่อ 27 พฤศจิกายน 2558

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานดิน (EARTHWORK)							
	1.1 งานถมป่าขุดตอกว้าง1.00ม.ยาว 204 ม.	ตร.ม.	204	4.63	944.52	1.3574	6.28	1,282.09
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	2.1 งานขยายพื้นทางหนา 0.15 ม. (ลูกรัง)	ลบ.ม.	45	130.31	5,863.95	1.3574	176.88	7,959.73
	2.2 งานพื้นทางหินคลุก หนา 0.15 ม.	ลบ.ม.	193	584.19	112,748.67	1.3574	792.98	153,045.04
	2.3 งานรื้อชั้นทางเดิมแล้วคืบ(ลูกรัง 10ซม.)	ตร.ม.	816	8.38	6,838.08	1.3574	11.38	9,282.01
3	งานผิวทาง							
	3.1 งานไพรมโค้ด (PRIME COAT)	ตร.ม.	1,224	29.75	36,414.00	1.3574	40.38	49,428.36
	3.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต							
	3.2(1) งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตหนา13ซม.	ตร.ม.	1,224	146.15	178,887.60	1.3574	198.38	242,822.03
4	งานโครงสร้าง							
	4.1 งานทอกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	4.1(1)ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม.ชั้น 3	ม.	2	1,071.51	2,143.02	1.3574	1,454.47	2,908.94
5	งานป้ายจราจร							
	5.1 ป้ายเตือนทางแยก ต.75	ป้าย	1	2,950.00	2,950.00	1.3574	4,004.33	4,004.33
	5.2 ป้ายบังคับหยุด บ.1	ป้าย	1	3,320.00	3,320.00	1.3574	4,506.57	4,506.57
6	งานตีเส้นจราจร							
	6.1เส้นจราจรชนิดTHERMOPLASTIC PAINT	ตร.ม.	45.90	270.00	12,393.00	1.3574	366.50	16,822.26
	(สีเหลือง & สีขาว)				362,502.84			
TOTAL								492,061.36
คิดเป็นเงินราคากลาง								492,000.00

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

= 362,502.84

2 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

= 1.3574

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายมงคล โกทะโน)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุเมธ สระทองคุ้ม)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุรพงษ์ บุญสุวรรณ)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอำนาจ แซ่เค้า)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายทวีรัตน์ ลักกิตโร)