

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

แผ่นที่ 1/1

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: ถนนลาดยางสายเคียนซา 206 (ปลายทริก1) หมู่ที่ 2 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา

ประมาณการเมื่อ 14 มีนาคม 2561

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานดิน (EARTHWORK)							
	1.1 งานถมป่าขุดดอกกว้าง 2.00 ม.ยาว 200 ม.	ตร.ม.	400	1.68	672.00	1.3624	2.29	915.53
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	2.1 งานขยายคันทาง (ลูกรัง)	ลบ.ม.	160	205.76	32,921.60	1.3624	280.33	44,852.39
	2.1 งานพื้นทางลูกรัง หน้า 0.10 ม. และ 0.40 ม.	ลบ.ม.	459.40	205.76	94,526.14	1.3624	280.33	128,782.42
	2.2 งานพื้นทางหินคลุก หน้า 0.15 ม.	ลบ.ม.	222.60	628.54	139,913.00	1.3624	856.32	190,617.48
	2.4 งานรื้อชั้นทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง 10ซม.)	ตร.ม.	1,120	10.53	11,793.60	1.3624	14.35	16,067.60
3	งานผิวทาง							
	3.1 งานไพรมโค้ด (PRIME COAT)	ตร.ม.	1,400	28.90	40,460.00	1.3624	39.37	55,122.70
	3.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต							
	3.2(1) งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หน้า 3 ซม.	ตร.ม.	1,400	130.47	182,658.00	1.3624	177.75	248,853.26
4	งานโครงสร้าง							
	4.1 งานทอกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	4.1 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 ม.ชั้น 3	ม.	8	1,801.86	14,414.88	1.3624	2,454.85	19,638.83
	4.2 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 ม.ชั้น 3	ม.	8	662.15	5,297.20	1.3624	902.11	7,216.91
5	งานป้ายจราจร							
	5.1 ป้ายเตือนทางแยก ต-75	ป้าย	1	2,840.00	2,840.00	1.3624	3,869.22	3,869.22
	5.2 ป้ายบังคับหยุด บ-1	ป้าย	1	4,040.00	4,040.00	1.3624	5,504.10	5,504.10
6	งานตีเส้นจราจร							
	6.1เส้นจราจรชนิดTHERMOPLASTIC PAINT (สีเหลือง & สีขาว)	ตร.ม.	63.00	290.00	18,270.00	1.3624	395.10	24,891.05
	รวมราคารวม				547,806.43			
TOTAL								746,331.48
คิดเป็นเงินราคากลาง								746,000.00

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

= 547,806.43

2 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

= 1.3624

ลงชื่อ ส.อ. ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(อาทิตย์ บันเขียว)

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุเมธ สระทองคุ้ม)

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายทวีรัตน์ ลักกิตโร)