

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายเคียนซา ๒๐๑/๑ (เจริญราษฎร์ ซอย ๑) หมู่ที่ ๒
ตำบลเคียนซา อำเภอกะเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางสายเคียนซา ๒๐๑/๑ (เจริญราษฎร์ ซอย ๑) หมู่ที่ ๒ ตำบลเคียนซา
อำเภอกะเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา อำเภอกะเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๐๙,๐๐๐.- บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป: ถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๘๐ เมตร
หนา ๐.๐๓ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร,ติดตั้งป้ายจราจร,
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบชั่วคราว จำนวน ๑ ป้าย และป้ายถาวร จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตาม
แบบแปลนและรายการที่ อบต.เคียนซากำหนด แบบเลขที่ ๒/๒๕๖๐) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
(ปี ๖๐ หน้าที่ ๑๗ ข้อ ๑๒)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๘๙๙,๐๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ใบประมาณการราคา (แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ ๑๓๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐
ประกอบด้วย

๖.๑ นางผุสดี พุฒทอง	ปลัด อบต.เคียนซา	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายสุเมธ สระทองคุ้ม	นิติกรชำนาญการ อบต.เคียนซา	กรรมการ
๖.๓ นายทวีรัตน์ ลัทธิกิจโร	นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.เคียนซา	กรรมการ
๖.๔ นายอำนาจ แซ่เค้า	ผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับงานจ้าง	กรรมการ
๖.๕ นายสุรพงษ์ บุญสุวรรณ	ผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับงานจ้าง	กรรมการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างถนน คลส.สายเคียนซา ๖๐๖ (อำรัดน์-ห้วยเคียน) หมู่ที่ ๖
ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล.สายเคียนซา ๖๐๖ (อาร์ตัน-ห้วยเคียน) หมู่ที่ ๖ ตำบลเคียนซา อำเภอกะเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๕๕๒,๐๐๐.- บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป: ก่อสร้างถนน คสล.ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตารางเมตร,ลงหินคลุกไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร, ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบชั่วคราว จำนวน ๑ ป้าย และป้ายถาวร จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียด ตามแบบแปลนและรายการที่ อบต.เคียนซากำหนด แบบเลขที่ ๕/๒๕๖๐) (ปรับปรุงแผนพัฒนาสามปี ครั้งที่ ๑ ข้อ ๓)

๔. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๑,๕๘๐,๐๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ใบประมาณการราคา (แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ ๑๓๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบด้วย

๖.๑ นางผุสดี พุฒทอง	ปลัด อบต.เคียนซา	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายสุเมธ สระทองคุ่ม	นิติกรชำนาญการ อบต.เคียนซา	กรรมการ
๖.๓ นายทวีรัตน์ ลัภกิจโร	นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.เคียนซา	กรรมการ
๖.๔ นายอำนวย แซ่เค้า	ผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับงานจ้าง	กรรมการ
๖.๕ นายสุรพงษ์ บุญสุวรรณ	ผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับงานจ้าง	กรรมการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเคียนซา ๗๐๕ (บ่อน้ำมัน-สวนปาล์ม) หมู่ที่ ๗
ตำบลเคียนซา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล.สายเคียนซา ๗๐๕ (บ่อน้ำมัน-สวนปาล์ม) หมู่ที่ ๗ ตำบลเคียนซา
 อำเภอกะเปอร์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๐๗,๐๐๐.- บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป: ก่อสร้างถนน คสล.ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตรยาว ๒๒๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
หรือผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๙๑๒ ตารางเมตร,ลงหินคลุกใหญ่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร,วางท่อระบายน้ำ คสล.
ชั้น ๓ ขนาด ๐.๖๐ x๑.๐๐ ม. จำนวน ๑ จุด , ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบชั่วคราวจำนวน ๑ ป้าย
และป้ายถาวร จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่ อบต.เคียนซากำหนด แบบเลขที่
๖ /๒๕๖๐) (ปรับปรุงแผนพัฒนาสามปี ครั้งที่ ๑ ข้อ ๑)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๗๑๙,๐๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ใบประมาณการราคา (แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ ๑๓๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐
ประกอบด้วย

๖.๑ นางผุสดี พุฒทอง	ปลัด อบต.เคียนซา	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายสุเมธ สระทองคุ้ม	นิติกรชำนาญการ อบต.เคียนซา	กรรมการ
๖.๓ นายทวีรัตน์ ลัทธิกิจโร	นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.เคียนซา	กรรมการ
๖.๔ นายอำนาจ แซ่เค้า	ผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับงานจ้าง	กรรมการ
๖.๕ นายสุรพงษ์ บุญสุวรรณ	ผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับงานจ้าง	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

แผ่นที่ 1/1

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้างถนนลาดยางสายเคียนซา 201/1 (เจริญราษฎร์ ซอย 1)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา

ประมาณการเมื่อ 7 มิถุนายน 2560

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานดิน (EARTHWORK)							
	1.1 งานวางป่าขุดตอกว้าง 1.00 ม. ยาว 480 ม.	ตร.ม.	480	1.65	792.00	1.3624	2.25	1,079.02
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	2.1 งานยกระดับถนน (ลูกรัง)	ลบ.ม.	17	202.07	3,435.19	1.3624	275.30	4,680.10
	2.2 งานขยายคันทาง (ลูกรัง)	ลบ.ม.	72	202.07	14,549.04	1.3624	275.30	19,821.61
	2.3 งานพื้นทางหินคลุกหนา 0.15 ม.	ลบ.ม.	382	620.52	237,038.6	1.3624	845.40	322,941.44
	2.4 งานรื้อชั้นทางเดิมแล้วบดทับ (ลูกรัง 10 ซม.)	ตร.ม.	1,920	10.33	19,833.60	1.3624	14.07	27,021.30
3	งานผิวทาง							
	3.1 งานไพรม์โค้ด (PRIME COAT)	ตร.ม.	2,400	28.13	67,512.00	1.3624	38.32	91,978.35
	3.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต							
	3.2(1) งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตหนา 3 ซม.	ตร.ม.	2,400	115.79	277,896.0	1.3624	157.75	378,605.51
4	งานป้ายจราจร							
	4.1 ป้ายเตือนทางแยก ต.75	ป้าย	1	2,840.00	2,840.00	1.3624	3,869.22	3,869.22
	4.2 ป้ายบังคับหยุด บ.1	ป้าย	1	4,040.00	4,040.00	1.3624	5,504.10	5,504.10
5	งานตีเส้นจราจร							
	5.1 เส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT (สีเหลือง & สีขาว)	ตร.ม.	110.25	290.00	31,972.50	1.3624	395.10	43,559.33
					659,909.0			
TOTAL								899,059.98
คิดเป็นเงินราคากลาง								899,000.00

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

= 659,908.97

2 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

= 1.3624

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางศุสดี พุฒทอง)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุเมธ สระทองคุ้ม)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายทวีรัตน์ ลักกิตโร)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอำนาจ แซ่เต๋)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุรพงษ์ บุญสุวรรณ)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

แผ่นที่ 1/1

ชื่อ โครงการ/งานก่อสร้าง ถนน คสล.สายเคียนซา 606 (อรัญญ์-ห้วยเคียน)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา

วันที่ 7 มิถุนายน 2560

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
1.1	งานพื้นทาง							
1.1(1)	งานยกระดับทางเดิม (ลูกรัง)	ลบ.ม.	81.00	202.07	16,367.67	1.3624	275.30	22,299.31
1.1(2)	งานขยายคันทาง (ลูกรัง)	ลบ.ม.	235.00	202.07	47,486.45	1.3624	275.30	64,695.54
1.2	งานไหล่ทาง							
1.2(1)	งานไหล่ทาง (หินคลุก)	ลบ.ม.	45.00	413.66	18,614.70	1.3624	563.57	25,360.67
1.3	งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต							
1.3(1)	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	100.00	651.87	65,187.00	1.3624	888.11	88,810.77
1.4	งานรื้อชั้นทางเดิมแล้วบดทับ (ลูกรัง 10 ซม.)	ตร.ม.	1,440.00	10.33	14,875.20	1.3624	14.07	20,265.97
2	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต							
2.1	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม.	ตร.ม.	2,000.00	484.61	969,220.00	1.3624	660.23	1,320,465.33
2.2	รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JIONT)	ม.	15.00	40.79	611.85	1.3624	55.57	833.58
2.3	รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JIONT)	ม.	180.00	62.88	11,318.40	1.3624	85.67	15,420.19
2.4	รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JIONT)	ม.	400.00	40.29	16,116.00	1.3624	54.89	21,956.44
	รวมยอดราคารวม				1,159,797.27			
TOTAL								1,580,107.80
คิดเป็นเงินราคากลาง								1,580,000.00

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

= 1,159,797.27

2 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

= 1.3624

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสุสดี พุ่มทอง)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุเมธ สระทองคุ้ม)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอำนาจ แซ่คำ)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายทวีรัตน์ ลักกิตโร)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุรพงษ์ บุญสุวรรณ)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

แผ่นที่ 1/1

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนน คสล.สายเคียนซา705 (บ่อน้ำมัน-สวนปาล์ม)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา

วันที่ 7 มิถุนายน 2560

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
1.1	งานพื้นทาง							
1.1(1)	งานยกระดับพื้นทาง (ลูกรัง)	ลบ.ม.	147.00	202.07	29,704.29	1.3624	275.30	40,469.12
1.2	งานไหล่ทาง							
1.2(1)	งานไหล่ทาง (หินคลุก)	ลบ.ม.	25.60	413.66	10,589.70	1.3624	563.57	14,427.40
1.3	งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต							
1.3(1)	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	45.60	651.87	29,725.27	1.3624	888.11	40,497.71
1.4	งานรื้อชั้นทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง 10ซม.)	ตร.ม.	592.00	10.33	6,115.36	1.3624	14.07	8,331.57
2	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต							
2.1	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม.	ตร.ม.	912.00	481.44	439,073.28	1.3624	655.91	598,193.44
2.2	รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JIONT)	ม.	8	40.79	326.32	1.3624	55.57	444.58
2.3	รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JIONT)	ม.	80.0	62.88	5,030.40	1.3624	85.67	6,853.42
3	งานท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น 3 ขนาด Ø 0.60 ม.	ม.	7.00	1,081.51	7,570.57	1.3624	1,473.45	10,314.14
	รวมยอดราคาทุน				528,135.19			
TOTAL								719,531.38
คิดเป็นเงินราคากลาง								719,000.00

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

= 528,135.19

2 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

= 1.3624

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางผุสดี พุฒทอง)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุเมธ สระทองคุ้ม)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายทวีรัตน์ สักกิดโร)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอำนาจ แซ่เค้า)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุรพงษ์ บุญสุวรรณ)