

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล.สายเคียนซา ๕๐๒ (ในบ้านพัฒนา) หมู่ที่ ๕ ตำบลเคียนซา อำเภอกะเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๙๙,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป: ก่อสร้างถนน คสล.ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๑,๒๔๐ ตารางเมตร,ลงหินคลุกไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร,ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบชั่วคราว จำนวน ๑ ป้ายและป้ายถาวร จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่ อบต.เคียนซากำหนดแบบเลขที่ ๔/๒๕๖๐) (ปรับปรุงแผนพัฒนาสามปี ครั้งที่ ๑ ข้อ ๔)
๔. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๙๒๒,๐๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ ใบประมาณการราคา (แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ ๔๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบด้วย

๖.๑ นางผุสดี พุดทอง	ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.เคียนซา	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายสุเมธ สระทองคุ้ม	นิติกรชำนาญการ	กรรมการ
๖.๓ นายทวีรัตน์ ลักกิตโร	นายช่างโยธา อบต.เคียนซา	กรรมการ
๖.๔ นายอำนาจ แซ่เค้า	ผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับงานจ้าง	กรรมการ
๖.๕ นายสุรพงษ์ บุญสุวรรณ	ผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับงานจ้าง	กรรมการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายเคียนซา ๓๐๗ (ควนพอ) หมู่ที่ ๓
ตำบลเคียนซา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางสายเคียนซา ๓๐๗ (ควนพอ) หมู่ที่ ๓ ตำบลเคียนซา อำเภอกะเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๑๖๗,๐๐๐.- บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป: ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๑๕ เมตร หิน ๐.๐๓ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๓,๐๗๕ ตารางเมตร,เสริมท่อระบายน้ำ คลส.ชั้น ๓ ขนาด ๐.๘๐ x ๑.๐๐ ม. จำนวน ๑ จุด,พร้อมตีเส้นจราจร,ติดตั้งป้ายจราจร,ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบชั่วคราว จำนวน ๑ ป้าย และป้ายถาวร จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่ อบต.เคียนซากำหนด แบบเลขที่ ๓/๒๕๖๐) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (ปี ๖๐ หน้าที ๕ ข้อ ๘)

๔. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๑,๒๔๘,๐๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ใบประมาณการราคา (แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ ๔๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบด้วย

๖.๑ นางผุสดี พุฒทอง	ปลัด อบต.เคียนซา	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายสุเมธ สระทองคุ้ม	นิติกรชำนาญการ	กรรมการ
๖.๓ นายทวีรัตน์ ลัภกิจโร	นายช่างโยธา อบต.เคียนซา	กรรมการ
๖.๔ นายอำนวย แซ่เค้า	ผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับงานจ้าง	กรรมการ
๖.๕ นายสุรพงษ์ บุญสุวรรณ	ผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับงานจ้าง	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

แผ่นที่ 1/1

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: ถนน คสล.สายเคียนซา 502 (ในบ้านพัฒนา)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา

วันที่ 8 มีนาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
1.1	งานไหล่ทาง							
1.1(1)	งานไหล่ทาง (หินคลุก)	ลบ.ม.	35.00	419.03	14,666.05	1.3624	570.89	19,981.03
1.2	งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต							
1.2(1)	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	62.00	651.87	40,415.94	1.3624	888.11	55,062.68
1.3	งานรื้อชั้นทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง 10 ซม.)	ตร.ม.	1,240.00	10.53	13,057.20	1.3624	14.35	17,789.13
2	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต							
2.1	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม.	ตร.ม.	1,240.00	485.53	602,057.20	1.3624	661.49	820,242.73
2.2	รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JIONT)	ม.	12	41.24	494.88	1.3624	56.19	674.22
2.3	รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JIONT)	ม.	108.0	61.56	6,648.48	1.3624	83.87	9,057.89
	รวมยอดราคารวม				677,339.75			
TOTAL								922,807.68
คิดเป็นเงินราคากลาง								922,000.00

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

2 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

=	677,339.75
=	1.3624

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นางผุสดี พุฒทอง)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสุเมธ สระทองคุ้ม)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายทวีรัตน์ ลักกิตโร)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายอำนาจ แซ่เต๋)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสุรพงษ์ บุญสุวรรณ)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

แผ่นที่ 1/1

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: ถนนลาดยางสายเคียนซา 307 (ควนพอ)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ: องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา

ประมาณการเมื่อ 8 มีนาคม 2560

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานดิน (EARTHWORK)							
	1.1 งานถมป่าขุดตอกว้าง 1.00 ม. ยาว 615 ม.	ตร.ม.	615	1.68	1,033.20	1.3624	2.29	1,407.63
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	2.1 งานขยายคันทาง (ลูกรัง)	ลบ.ม.	123	205.76	25,308.48	1.3624	280.33	34,480.27
	2.2 งานพื้นทางหินคลุก หนา 0.15 ม.	ลบ.ม.	489	628.54	307,356.06	1.3624	856.32	418,741.90
	2.4 งานรื้อชั้นทางเดิมแล้วบดทับ (ลูกรัง 10 ซม.)	ตร.ม.	2,460	10.53	25,903.80	1.3624	14.35	35,291.34
3	งานผิวทาง							
	3.1 งานไพรมโค้ด (PRIME COAT)	ตร.ม.	3,075	30.59	94,064.25	1.3624	41.68	128,153.13
	3.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต							
	3.2(1) งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตหนา 3 ซม.	ตร.ม.	3,075	134.42	413,341.50	1.3624	183.13	563,136.46
4	งานโครงสร้าง							
	4.1 งานทอกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	4.1(1) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 ม. ชั้น 3	ม.	1	1,801.86	1,801.86	1.3624	2,454.85	2,454.85
5	งานป้ายจราจร							
	5.1 ป้ายเตือนทางแยก ต. 75	ป้าย	2	2,950.00	5,900.00	1.3624	4,019.08	8,038.16
	5.2 ป้ายบังคับหยุด บ. 1	ป้าย	1	3,320.00	3,320.00	1.3624	4,523.17	4,523.17
6	งานตีเส้นจราจร							
	6.1 เส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT (สีเหลือง & สีขาว)	ตร.ม.	142.80	270.00	38,556.00	1.3624	367.85	52,528.69
					916,585.150			
TOTAL								1,248,755.61
คิดเป็นเงินราคากลาง								1,248,000.00

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

= 916,585.15

2 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

= 1.3624

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางผุสดี พุฒทอง)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุเมธ สระทองคุ้ม)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายทวีรัตน์ ลักกิตโร)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอำนาจ แซ่เค๊า)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุรพงษ์ บุญสุวรรณ)