

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเคียนซา ๕๐๑ (บางประทุ้งหนองหลวง) หมู่ ๕
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๘๑,๐๐๐... บาท
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร ลงไหล่ทางหินคลุก ๒ ข้างๆละ ๐.๒๐ เมตร พร้อมทั้งติดตั้ง ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓...เป็นเงิน ๕๘๓,๐๖๕.๘๓ บาท
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
 - ๕.๒.....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายสุเมธ สระทองคุ้ม	นิติกรชำนาญการ	ประธานกรรมการ
๒. นายมนต์ชัย เสนะเกษตร	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	กรรมการ
๓. นายทวีรัตน์ ลักกิตโร	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ/เลขานุการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

แผ่นที่ 1/1

ชื่อโครงการ/ก่อสร้างถนน คลส.สายเคียนซา 501 (บางประ-ทุ่งหนองหลวง) หมู่ที่ 5 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา

วันที่ ๕๖ สิงหาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	1.1 งานถางป่าเขตต่อ กว้าง 2.00 ม. ยาว 200 ม.	ตร.ม.	400.00	1.63	652.00	1.3607	2.22	887.18
	1.2 งานพื้นทาง							
	1.2(1) งานพื้นทางลูกรัง (ลูกรังหนา 0.20 ม.)	ลบ.ม.(แน่น)	180.00	207.98	37,436.40	1.3607	283.00	50,939.71
	1.3 งานไหล่ทาง							
2	1.3(1) งานไหล่ทาง (หินคลุก)	ลบ.ม.	16.50	386.46	6,376.59	1.3607	525.86	8,676.63
	1.4 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต							
	1.4(1) งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	40.00	607.48	24,299.20	1.3607	826.60	33,063.92
	1.5 งานรื้อชั้นทางเดิมแล้วทับ(ลูกรัง 10ซม.)	ตร.ม.	800.00	10.13	8,104.00	1.3607	13.78	11,027.11
	งานผิวทางปอร์ตแลนตีส์เมนส์คอนกรีต							
3	2.1 ผิวทางปอร์ตแลนตีส์เมนส์คอนกรีตหนา 15 ซม.	ตร.ม.	800.00	412.22	329,776.00	1.3607	560.91	448,726.20
	2.2 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	ม.	8.00	42.54	340.32	1.3607	57.88	463.07
	2.3 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	ม.	68.00	61.29	4,167.72	1.3607	83.40	5,671.02
	งานท่อระบายน้ำ คลส.ชั้น 3 ขนาด Ø 1.00 ม.	ม.	7.00	2,478.87	17,352.09	1.3607	3,373.00	23,610.99
	รวมยอดราคาทุน				428,504.32			
TOTAL								583,065.83
คิดเป็นเงินราคากลาง								583,065.83

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
2 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

=	428,504.32
=	1.3607

ลงชื่อ.....
(นายสมเธร์ สระทองคุ้ม)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....
(นายทวีรัตน์ ถักกิตโร)
กรรมการกำหนดราคากลาง