

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๕. ชื่อโครงการ..โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายเคียนซา..๗๐๒ (ศาลาหมู่บ้าน)..หมู่.๗
๖. หน่วยงานเจ้าของโครงการ..องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา
๗. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ..๑,๕๑๗,๐๐๐... บาท
๘. ลักษณะงานโดยสังเขป ดำเนินการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๕๗๐ เมตร หนา ๔ เซนติเมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๓,๔๒๐ ตารางเมตร วางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุด จำนวน ๑๐ ท่อน พร้อมตีเส้นจราจร ติดตั้งป้ายจราจร พร้อมทั้งติดตั้ง ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๑,๕๑๕,๔๒๕.๕๑ บาท
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
- ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
- ๕.๒.....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | | |
|-----------------------------|----------------------------------|-------------------|
| ๑. นายสุเมธ สระทองคุ้ม | นิติกรชำนาญการ | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางสุภารัตน์ แก้วอาร์คน์ | เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน | กรรมการ |
| ๓. นายทวีรัตน์ ถักกิตโร | นายช่างโยธาชำนาญงาน | กรรมการ/เลขานุการ |

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

แผ่นที่ 1/1

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง.ถนนลาดยางสายเคียนซา 702 (ศาลาหมู่บ้าน) หมู่ที่ 7 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา

ประมาณการเมื่อ สิงหาคม 2563

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานดิน (EARTHWORK)							
	1.1 งานถมป่าขุดตอกว้าง 2.00 ม. ยาว 570 ม.	ตร.ม.	1,140.00	1.63	1,858.20	1.3607	2.22	2,528.45
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	2.1 งานพื้นทางลูกรัง หนา 0.20 ม.	ลบ.ม.	752.40	207.59	156,190.72	1.3607	282.47	212,528.71
	2.2 งานพื้นทางหินคลุก หนา 0.20 ม.	ลบ.ม.	706.80	579.70	409731.96	1.3607	788.80	557,522.28
	2.3 งานรื้อชั้นทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง 10ซม.)	ตร.ม.	3,420.00	10.13	34,644.60	1.3607	13.78	47,140.91
3	งานผิวทาง							
	3.1 งานไพร้มโค้ด (PRIME COAT)	ตร.ม.	3,420.00	29.31	100,240.20	1.3607	39.88	136,396.84
	3.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต							
	3.2(1) งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 4 ซม.	ตร.ม.	3,420.00	190.34	650,962.80	1.3607	259.00	885,765.08
4	งานโครงสร้าง							
	4.1 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	4.1(1) ท่อระบายน้ำ คล.ชั้น 3 ขนาด Ø 0.80 ม.	ม.	10	1,749.82	17,498.20	1.3607	2,380.98	23,809.80
5	งานป้ายจราจร							
	5.1 ป้ายเตือนทางโค้ง (ต-3)	ป้าย	1	2,300.00	2,300.00	1.3607	3,129.61	3,129.61
6	งานตีเส้นจราจร							
	6.1เส้นจราจรชนิดTHERMOPLASTIC PAINT (สีเหลือง & สีขาว)	ตร.ม.	128.25	290.00	37,192.50	1.3607	394.60	50,607.83
รวมยอดราคาทุน					1,410,619.18			
TOTAL								1,919,429.51
คิดเป็นเงินราคากลาง								1,919,429.51

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

= 1,410,619.18

2 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

= 1.3607

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุเมธ สระทองคุ้ม)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสุภารัตน์ แก้วอำรัตน์)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายทวีรัตน์ ลักกิตโร)